

ประมาณการปี 2561

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน

ประเภทงาน	งานถนน	แบบเลขที่	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		จำนวน 1	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.5		จำนวน 1	แผ่น
ประมาณราคาวันที่ 5 สิงหาคม พศ. 2562				

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1 ผิวจราจร Asphaltic concrete กว้าง 5.00 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 ม. รายละเอียดงานดังต่อไปนี้
 เกรดเปิดหน้าปรับแต่งพื้นทางเดิม ซูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับใหม่ เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดแน่นตลอดสาย ผิวจราจร Asphaltic concrete หนา 5 ซม.กว้าง 5.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.พร้อมตีเส้นแบ่งช่องจราจรและเส้นขอบทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคาค้างไว้ 957,000 บาท

- หมายเหตุ**
- คำน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99บาท
 - ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมเครื่องจักร-15มีนาคม2560
 - ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือนมิถุนายน2562
 - ระยะทางขนส่งหินคลุก 48กม.
 - ตารางขนส่ง10ล้อ-15มีนาคมคค2560
 - บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กุมภาพันธุ์ 2561

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาพระอานนท์ หมู่ที่ 1

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน

ประเภทงาน งานถนน แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 05 สิงหาคม พศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนน	703,162.20	1.3624	957,988.18	ระยะเวลาทำงาน 3เดือน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			957,988.18	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	ราคาตั้งไว้เป็นเงิน			957,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
(ตัวอักษร)				เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณราคานี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....กรรมการ

()

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายณัฐวุฒิ กุลศรี)

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายณัฐวุฒิ กุลศรี)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

